


中山市阜沙镇城乡建设用地增减挂钩试点丰联村等三个村项目区拆旧区土地复垦规划图（罗松村、阜沙村片区）



拆旧区复垦前后土地利用结构变化表								单位：公顷、%
一级地类		二级地类		复垦前		复垦后		变幅
地类编码	地类名称	地类编码	地类名称	面积	比例	面积	比例	
03	林地	0307	其他林地	0	0	7.3228	100	7.3228
06	工矿仓储用地	0601	工业用地	7.3228	100	0	0	-7.3228
合计				7.3228	100	7.3228	100	0

拆旧地块信息
地块编号：CJ001、CJ002、CJ003、CJ004
地块面积：7.3228公顷（109.85亩）
地块座落：罗松村、阜沙村、丰联村
复垦方向：其他林地

工程量统计表				
工程类型	编号	长度(m)/个数(座)	规格(底宽×顶宽×深m)	备注
新修排水沟		小计	1911.00	0.5×0.8×0.5 梯形土质沟渠
1	新修排水沟-1	106.00	-	-
2	新修排水沟-2	72.00	-	-
3	新修排水沟-3	61.00	-	-
4	新修排水沟-4	49.00	-	-
5	新修排水沟-5	49.00	-	-
6	新修排水沟-6	44.00	-	-
7	新修排水沟-7	229.00	-	-
8	新修排水沟-8	330.00	-	-
9	新修排水沟-9	160.00	-	-
10	新修排水沟-10	168.00	-	-
11	新修排水沟-11	56.00	-	-
12	新修排水沟-12	153.00	-	-
13	新修排水沟-13	168.00	-	-
14	新修排水沟-14	134.00	-	-
15	新修排水沟-15	132.00	-	-
新修灌溉主管		小计	673.00	DN90 PVC塑料
1	新修灌溉主管-1	109.00	-	-
2	新修灌溉主管-2	53.00	-	-
3	新修灌溉主管-3	56.00	-	-
4	新修灌溉主管-4	153.00	-	-
5	新修灌溉主管-5	95.00	-	-
6	新修灌溉主管-6	177.00	-	-
新修灌溉支管		小计	7403.00	DN50 PVC塑料
1	CJ001	1429.00	-	-
2	CJ002	434.00	-	-
3	CJ003	2922.00	-	-
4	CJ004	2618.00	-	-
新修灌溉喷淋管		小计	370.00	DN25 PVC塑料
1	CJ001	71.00	-	-
2	CJ002	22.00	-	-
3	CJ003	146.00	-	-
4	CJ004	131.00	-	-
泵站		小计	6	功率4kw
1	移动式水泵-1	1.00	-	-
2	移动式水泵-2	1.00	-	-
3	移动式水泵-3	1.00	-	-
4	移动式水泵-4	1.00	-	-
5	移动式水泵-5	1.00	-	-
6	增压泵-1	1.00	-	-
水桶		小计	1	容量5t
1	蓄水桶	1.00	-	-



水源来自天然降水以及周边沟渠等灌溉用水
主要复垦措施
1. 拆除混凝土地坪
2. 表土剥离、土地平整、客土回填、土地翻耕
3. 土壤改良 4. 新修排水沟 5. 布设移动水泵、灌溉管道
6. 种植灰莉、红继木、鸭脚木、大红花等

图例

	拆旧区范围		移动式水泵
	其他林地		新修水桶
	新修排水沟		增压泵
	新修灌溉主管	CJ001	地块编号
	新修灌溉支管		水流方向
	原有道路	X=2509565.296 Y=38433292.431	拐点坐标
	原有水系		

复垦工程量汇总表				
序号	工程名称	单位	规格	工程量
一	土壤重构工程	/	/	/
(一)	清理工程	/	/	/
	拆除混凝土	立方米	拆除厚度0.1-0.3m	3156.50
	渣土剥离	立方米	剥离厚度0.4-0.6m	40366.05
(二)	土地平整	/	/	/
	土地内部平整	立方米	/	13726.00
	外购客土	立方米	回填厚度0.4-0.6m	43522.55
	土地翻耕	公顷	/	7.3228
(三)	土壤改良工程	/	/	/
	施加复合肥	吨	/	54.93
二	配套工程	/	/	/
(一)	新修排水沟	米	0.5×0.8×0.5	1911.00
(二)	新修灌溉主管	米	DN90	673.00
(三)	新修灌溉支管	米	DN50	7403.00
(四)	新修灌溉喷淋管	米	DN25	370.00
(五)	移动式水泵	个	/	6
(六)	蓄水桶	个	5t	1
三	植被重构工程	/	/	/
(一)	种植灰莉、红继木、大红花、鸭脚木	株	株	5977

广东鸿土规划设计有限公司

审定: 李国平

审查: 杨伟强

校核: 杨伟强

制图: 杨伟强

日期: 2024年3月

中山市阜沙镇城乡建设用地增减挂钩试点丰联村等三个村项目区拆旧区土地复垦规划图（罗松村、阜沙村片区）

比例: 1:500

图号: 2509-02-01

中山市阜沙镇城乡建设用地增减挂钩试点丰联村等三个村项目区拆旧区土地复垦规划图（丰联村片区）

拆旧地块信息

地块编号：CJ001、CJ002、CJ003、CJ004

地块面积：7.3228公顷（109.85亩）

地块座落：罗松村、阜沙村、丰联村

复垦方向：其他林地

主要复垦措施

1. 拆除混凝土地坪
2. 表土剥离、土地平整、客土回填、土地翻耕
3. 土壤改良
4. 新修排水沟
5. 布设移动水泵、灌溉管道
6. 种植灰莉、红继木、鸭脚木、大红花等

水源来自天然降水以及周边沟渠等灌溉用水

拆旧区复垦前后土地利用结构变化表							单位：公顷、%	
一级地类		二级地类		复垦前		复垦后		变幅
地类编码	地类名称	地类编码	地类名称	面积	比例	面积	比例	
03	林地	0307	其他林地	0	0	7.3228	100	7.3228
06	工矿仓储用地	0601	工业用地	7.3228	100	0	0	-7.3228
合计				7.3228	100	7.3228	100	0

复垦工程汇总表				工程总量	
序号	工程名称	计量		单位	工程量
		单位	规格		
一	土壤重构工程	/	/	/	/
(一)	清理工程	/	/	/	/
	拆除混凝土	立方米	拆除厚度0.1-0.3m	3156.50	
	渣土剥离	立方米	剥离厚度0.4-0.6m	40366.05	
(二)	土地平整	/	/	/	/
	土地内部平整	立方米	/	13726.00	
	外购客土	立方米	回填厚度0.4-0.6m	43522.55	
	土地翻耕	公顷	/	7.3228	
(三)	土壤改良工程	/	/	/	/
	施加复合肥	吨	/	54.89	
二	配套工程	/	/	/	/
(一)	新修排水沟	米	0.5×0.8×0.5	1911.00	
(二)	新修灌溉主管	米	DN90	673.00	
(三)	新修灌溉支管	米	DN50	7403.00	
(四)	新修灌溉支管	米	DN25	370.00	
(五)	移动式水泵	个	/	6	
(六)	蓄水桶	个	5t	1	
三	植被重构工程	/	/	/	/
(一)	种植灰莉、红继木、大红花、鸭脚木	株	/	5977	

工程量统计表					备注	
工程类型	编号	长度(m)/个数	规格	单位	备注	备注
新修排水沟	小计	1911.00	0.5×0.8×0.5	米	梯形土质沟渠	
	1	新修排水沟-1	105.00	米	-	-
	2	新修排水沟-2	72.00	米	-	-
	3	新修排水沟-3	61.00	米	-	-
	4	新修排水沟-4	49.00	米	-	-
	5	新修排水沟-5	49.00	米	-	-
	6	新修排水沟-6	44.00	米	-	-
	7	新修排水沟-7	229.00	米	-	-
	8	新修排水沟-8	330.00	米	-	-
	9	新修排水沟-9	160.00	米	-	-
	10	新修排水沟-10	168.00	米	-	-
	11	新修排水沟-11	56.00	米	-	-
	12	新修排水沟-12	153.00	米	-	-
	13	新修排水沟-13	168.00	米	-	-
	14	新修排水沟-14	134.00	米	-	-
新修灌溉主管	小计	673.00	DN90	米	PVC塑料	
	1	新修灌溉主管-1	109.00	米	-	-
	2	新修灌溉主管-2	83.00	米	-	-
	3	新修灌溉主管-3	86.00	米	-	-
	4	新修灌溉主管-4	153.00	米	-	-
	5	新修灌溉主管-5	95.00	米	-	-
	6	新修灌溉主管-6	177.00	米	-	-
	小计	7403.00	DN50	米	PVC塑料	
	1	CJ001	1429.00	米	-	-
	2	CJ002	434.00	米	-	-
	3	CJ003	2922.00	米	-	-
	4	CJ004	2618.00	米	-	-
	小计	370.00	DN25	米	PVC塑料	
	1	CJ001	71.00	米	-	-
	2	CJ002	22.00	米	-	-
	3	CJ003	146.00	米	-	-
	4	CJ004	131.00	米	-	-
蓄水桶	小计	6	5t	个	-	-
	1	移动式水泵-1	1.00	个	-	-
	2	移动式水泵-2	1.00	个	-	-
	3	移动式水泵-3	1.00	个	-	-
	4	移动式水泵-4	1.00	个	-	-
	5	移动式水泵-5	1.00	个	-	-
增压泵	小计	1	5t	个	-	-
	1	蓄水桶	1.00	个	-	-



	拆旧区范围		移动式水泵
	其他林地		新修水桶
	新修灌排渠		增压泵
	新修灌溉主管	CJ003	地块编号
	新修灌溉支管		水流方向
	原有道路	X=2508665.296 Y=38433892.231	拐点坐标
	原有水系		

广东鸿土规划设计有限公司				
项目	中山市阜沙镇城乡建设用地增减挂钩试点丰联村等三个村项目区拆旧区土地复垦规划图（丰联村片区）	编制	2024年3月	比例尺
审核		制图	1:500	图号
审批		校对		设计